

«Согласованно»
Председатель Кимовской районной
Организации ТРО «Всероссийское
общество инвалидов»
С.М. Володченко
«25» сентября 2018г.

«Утверждаю»
Глава муниципального образования
Кимовский район
Е.Л. Фролов
2018г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№29**

1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта : Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9
1.2. Адрес объекта: Тульская обл.г.Кимовск, ул Белинского, д 35
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 802.0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 38,88.0кв.м
1.4. Год постройки здания 1960г., последнего капитального ремонта в 2013г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2018г., капитального нет.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9, МКДОУ: детский сад №9
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская обл.г.Кимовск, ул Белинского, д35
1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление,
1.9. Форма собственности : государственная,
1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная,
1.11. Вышестоящая организация : Администрация муниципального образования Кимовский район
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301730 Тульская обл. г. Кимовск , ул. Ленина, д. 44а

2. Характеристика деятельности организации на объекте .

- 2.1 Сфера деятельности : образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории дети в возрасте от 1,5 до 7 лет)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: 72 места

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида : нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – остановка «Дом культуры» маршрутное такси № 1,3,5 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30м

3.2.2 время движения (пешком) 2мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути :да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
ДЧ-И (О,Г,У)**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт индивидуальное решение с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт , письмо в МО Кимовский район
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2039гг.

в _____ рамках _____ исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДПВ. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование с общественной организацией инвалидов.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документов и выдавшей его организации, дата) прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ zhit-vmeste.ru

«Жить вместе»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 10 сентября 2018г.-
2. Акта обследования объекта: № акта 10 от 4 сентября 2018г.
3. Решения комиссии по обследованию и паспортизации объекта от 5 сентября 2018г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ: д/с №9
Т. Д. Зиброва.
10 сентября 2018г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ №29

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9
- 1.2. Адрес объекта Тульская обл. г. Кимовск, ул. Белинского, д. 35
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 802.0 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта 2013г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018, капитального нет

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9, МКДОУ: детский сад №9.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская обл. г. Кимовск, ул. Белинского, д. 35
- 1.8. Основание для пользования объектом : оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности : государственная,
- 1.10. Территориальная принадлежность : муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация : Администрация муниципального образования Кимовский район
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301730 Тульская обл. г. Кимовск ул. Ленина, д. 44а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг : образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 1,5 до 7 лет)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : 72 места
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – городской транспорт, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту : нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания .

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон.

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения, по адаптации основных, структурных, элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт индивидуальное решение с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, письмо в МО Кимовский район
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

«Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Зиброва Галина Дмитриевна , заведующий

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

(48735)5-75-64

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

1

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У)		№16
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)		№8,2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О,Г,У)		№15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)		№11,6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У)		№3
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		----
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,Г,У)		-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О,Г,У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт индивидуальное решение с помощью ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт письмо в МО Кимовский район
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2039г.

в рамках исполнения : плановых мероприятий

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации :

ДПВ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на комиссии по обследованию и паспортизации

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами

(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. Техническая экспертиза : разработка проектно-сметной документации

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. Согласование с Общественной организацией инвалидов.

4.4.6. Другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

zhit-vmeste.ru

«Жить вместе» (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 4 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.
Другое(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МКДОУ: детский сад №9 Зиброва Г.Д. _____

Члены рабочей группы:

Завхоз МКДОУ: детский сад №9 Ерёмкина Т.Н. _____

Воспитатель МКДОУ: детский сад №9 Аникина Е.Ю. _____

3 в т.ч.:

Представитель общественной организации инвалидов:

Эксперт : Васин Н.А.

Эксперт : Холюшкин Ю.А.

Управленческое решение согласовано с Комиссией по обследованию и паспортизации объекта
5 сентября 2018г. Протокол №1

I Результаты обследования:

4

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствует информационный уличный стенд	О,К,С	Установить информационный уличный стенд на высоте 1,5м-4м (название организации, график работы)	Текущий ремонт
					Перед калиткой отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели	С	Установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед калиткой (0,5x0,5 м при открывании от себя на расстоянии 0,3м)	Текущий ремонт
					Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой	С	Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой	Текущий ремонт
					Кнопка вызова персонала расположена в труднодоступном месте, на высоте 1,4м	К,С, О, У,Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком на высоте 0,85-1,1 м в открытом доступе	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствуют визуальные средства информации к входу на объект, к детским игровым	С,Г,У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы,	Текущий ремонт

					площадкам		световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) по пути всему пути движения	
					Присутствует бордюрный камень).12м-0,15м	К,О,С,У	Контрастно-выделить бордюрный камень по всему пути движения	Текущий ремонт
					На детских игровых площадках рыхлое дорожное покрытие, присутствуют неровности асфальтового покрытия, на пешеходных дорожках - неровности асфальтового покрытия	К,О,С	Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, не создающим вибрацию при движении по нему. Покрытие из рыхлых материалов, в том числе песка, гравия, не допускается	Текущий ремонт
					Перед детскими верандами присутствует перепад высот в виде лестницы из трех широких ступеней	К,О,С	Вход на детские веранды не должен иметь перепад высот. Обязателен свободный доступ. Оборудовать подъем на веранды пандусом 1:10(10%) шириной не менее 0,8 м и	Текущий ремонт

							длинной не менее 2 м. Допускается применение световых маячков или световых лент. После капитального ремонта перепад высот не должен превышать 0,014м	
				1,2	На территории не оборудованы места отдыха для инвалидов и МГН	К,О,С,Г, У	На основных путях движения по территории следует предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником, указателями, светильникам и т.п.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			-		-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-		-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделены места для парковки автотранспорта инвалидов	К,С,О,У, Г	Оборудовать автостоянку и определить парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ	Текущий ремонт Письмо в администрацию МО Кимовский район

							12.4.026 согласно СП 42.13330.2016	
	ОБЩИЕ требования к зоне «Территории, прилегающей к зданию»	Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствии с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026 СП 42.13330						

II Заключение по зоне:

7

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДП-И (К,Г, О,У)			Текущий ремонт Письмо в администрацию МО Кимовский район

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению;

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29 от «04» сентября 2018 г.**I. Входа (входов) в здание**

2. Результаты обследования

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№8		На входной площадке отсутствует водоотвод	К,О,С,Г,У	Входная площадка при входах доступных МГН должна иметь навес, водоотвод. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	№1		Двери металлические распашные, ширина рабочей створки свету 0,88 м.	К,О,С	Предусмотреть рабочую створку распашной двери 0,9м в свету. При необходимости держать распашные двери открытыми.	Текущий ремонт
					Высота дверного порога 0,03м	К,О,С	До капитального ремонта установить перекатной пандус. При капитальном	Текущий ремонт

						ремонту учесть высоту порога не выше 0,014м.		
					Отсутствуют световые маяки (габариты дверей)	С,У,Г	Обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5 м- 2,5 м.	Текущий ремонт
					Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации и режимом работы, продублированная шрифтом Брайля.	С,Г,У	Установить информационную тактильную табличку с названием организации, временем оказания услуг, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом на высоте 1,2-1,6м перед входом в здание со стороны дверной ручки. Установить знаки доступности объекта для инвалидов	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	№9		Присутствует 2 ступени высотой по 0.14м	К,О,С,	Продублировать лестничный марш пандусом либо подъёмным устройством. До капитального ремонта установить инвентарный пандус с уклоном 1:12. Длина инвентарного пандуса должна составлять не менее 4.5м	Капитальный ремонт

					По обеим сторонам лестницы отсутствуют перила.	О.С	Открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями) на высоте 0.9м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей её высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0.3м и иметь травмобезопасное исполнение. Предусмотреть для детей дополнительные поручни на высоте 0.5-0.7м.	Текущий ремонт
					Краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом.	С	Обустроить на проступах краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос контрастных с поверхностью ступени , (например желтого цвета) имеющих общую ширину 0.08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – 0.03-	Текущий ремонт

							0.04м	
					Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные предупрежда ющие указатели	О,С,У	Перед лестницей обустроить предупреждающ ие тактильно- контрастные указатели глубиной 0.5- 0,6м на расстоянии 0.3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени шириной 3м	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входов) в здание	ДЧ-И(О,Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: До адаптации входной группы объекта разработать технологию оказания ситуационной помощи для каждой категории инвалидов.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9 общеразвивающего вида; 301720 Тульская область, г. Кимовск, ул. Белинского 35
(Наименование объекта, адрес)

12

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	№ 10		Отсутствует доступ на второй этаж для инвалидов и НГН	К.О.	Оборудовать доступ на второй этаж с помощью лифта, подъемного устройства , ступенькохода др.	Индивидуальное решение с ТСР.
					На путях движения по коридору (перед лестницами дверными проемами) отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели	С	Оборудовать пути движения по коридору (перед лестницами дверными проемами) тактильно-контрастными предупреждающими указателями, либо выделить контрастным цветом	Текущий ремонт
					Отсутствует тактильная информационная	С,Г,У	Справа, при входе на объект, на расстоянии	Текущий ремонт

					мнемосхема с навигацией внутри объекта	2м-4м и на высоте 0,85м-1,1м установить тактильно-звуковую мнемосхему с навигацией внутри объекта. В вестибюлях следует предусматривать установку информационных терминалов / киосков, информационных табло типа «бегущая строка, телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха, звуковых и радиоинформаторов или тактильных с речевым дублированием информации мнемосхем для посетителей с нарушением зрения.	
					Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов	К,О,С, Г,У Предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН. Вдоль путей движения, на высоте 0,9 м оборудовать	Текущий ремонт

							пристенные поручни	
3.2	Лестница (внутри здания)	да	№ 11		Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы	С	На проступах краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например желтого цвета), имеющих общую ширину 0.08-0.1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – 0.03-0.04м	- Текущий ремонт
					Часть лестницы не оснащена пристенными перилами	О.С	Оборудовать перила на лестничных маршах с обеих сторон на высоте 0,9м обеспечить ширину лестничного марша не менее 1.35м	Текущий ремонт
					По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости	О.С	Боковые края ступеней, не перемыкающие к стенам должны иметь бортики высотой не менее 0,02м или другие устройства для	Текущий ремонт

							предотвращения соскальзывания трости или ноги	
					Перед лестницами отсутствуют напольные тактильные указатели «Внимание! Опасность!» а также тактильные обозначения этажей на перилах.	С.Г	Нанести тактильные обозначения этажей на верхней части перил. Установить напольные тактильные указатели : «Внимание! Опасность!»	Текущий ремонт.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-	К	Предусмотреть стационарные подъемные устройства, лифт, либо ступенькоход и т.п.	Капитальный ремонт . Индивидуальное решение с ТСР.
3.5	Дверь	есть	№2		Двери распашные 1,2 м, ширина рабочей створки 0.6м. Двери одностворчатые – 0.8-0.82	К,О,С	Предусмотреть ширину рабочей створки с свету до 0.9м, либо держать распашные двери открытыми. В местах, где присутствуют одностворчатые двери предусмотреть ширину проема 0.9м	Текущий ремонт. Капитальный ремонт.
					Присутствуют пороги от 0.03м до 0.05м	К,О,С	До капитального ремонта установить перекатные пандусы. При капитальном	Текущий ремонт

							ремонт учесть высоту порога не выше 0.014м	
					Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С.У	Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от цвета дверей.	Текущий ремонт
					Формы установленных ручек на дверях не позволяет инвалиду управлять ими одной рукой.	К.О.С	Установить на дверях ручки нажимного действия либо С-и П – образной формы	Текущий ремонт
					Отсутствуют тактильные таблички с названиями функциональных зон	С	Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 12		На путях эвакуации, нет указателей	К, О, С, Г, У	Предусмотреть указатели направления движения для	Текущий ремонт

					направления движения для инвалидов, выполненных на светонакопительных информационных табличках		инвалидов на путях эвакуации с названием конечной цели, выполненных на светонакопительных информационных табличках. Установить предупреждающий знак (Е 21)	
					На дверях эвакуационных выходов присутствуют задвижки и навесные замки.	К,О,С, У	Рекомендуется установить ручки нажимного или «СП» образного типа, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Усилие открывания дверей не должно превышать 50Нм	Текущий ремонт
					С уличной стороны присутствуют выступающие элементы в виде технического колодца, пожарного щита, ящика с песком, металлических стоек эвакуационной лестницы, опор козырька запасного выхода.	К,О,С, У	Установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0.3м до препятствия или установить колосоотбойники высотой 0.05м, контрастно выделить выступающие элементы : технический колодец, пожарный щит, ящик с	Текущий ремонт

						песком, металлическими стойки эвакуационной лестницы, опоры козырька запасного выхода на высоте 1.2м-1.5м полосой 0.029м. В условиях темноты или должны иметь яркостной контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки		
					Полотна дверей и ручки дверей на путях эвакуации не имеют окраску, контрастную с окружающей средой	С	На путях эвакуации нанести контрастную окраску по периметру дверных проемов и ручки дверей относительно окружающей среды	Текущий ремонт
					На эвакуационных выходах отсутствует освещенность	К, О, С, Г, У	Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с	Текущий ремонт

							требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	
					Не допускается использование путей эвакуации для инвалидов по открытым наружным металлическим лестницам	К.О.С. Г.У	Предусмотреть альтернативные пути эвакуации оборудовать 2 этаж «самоспасом» или другими допустимыми средствами	Текущий ремонт
					Отсутствуют на путях эвакуации звуковые оповещатели, указывающие направление движения	Г,У	Предусмотреть установку на путях эвакуации звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствии с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О, Г,У)			Капитальный ремонт Инд решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Контрастно выделить краевые ступени лестниц. При движении оборудовать пиктограммами, информационно-тактильными знаками, звуковыми информаторами на высоте 0,7 -1,1 м.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9 общеразвивающего вида, Тульская область, г. Кимовск, ул. Белинского 35

(Наименование объекта, адрес)

21

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (3 игровые зоны)	есть		№ 14	Двери одностворчатые – 0.82м	К,О,С,	Предусмотреть ширину рабочей створки в свету 0.9м, при необходимости держать распашные двери открытыми Расширить дверные проемы до 0,9 м в свету	Текущий ремонт, Капитальный ремонт
					Таблички с названием кабинетов (групп) не продублированы шрифтом Брайля	К, С	Установить таблички с названием кабинетов (групп) на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на	Текущий ремонт

							расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема	
					Отсутствуют разворотные площадки вокруг игрового оборудования столов и кроваток	К,С	Предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок вокруг игрового оборудования, столов, диаметром не менее 1,4м. Ширина проходов между столами и кроватями не менее 1.2 м	Текущий ремонт
					Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием)	К	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием). Спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест) должны располагаться около эвакуационного выхода	Текущий ремонт
					Отсутствует аудиовизуальная система информации	С,Г,	Оборудовать группы аудиовизуальной системой информации, портативными усилителями звука. Рекомендуется размещать детей инвалидов по зрению на	Текущий ремонт

							местах для занятий рядом с окнами.	
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Спальные помещения</i>			№ 13	Ширина дверных проемов 0,80-0,82м	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов шириной не менее 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					В спальнях не предусмотрено свободное пространство у кроватей Не оборудовано и не обозначено спальное место для инвалида-колясочника (кнопкой вызова, поручнем, подъемным устройством и др. оборудованием)	К,О,С	Оборудовать и обозначить спальные места для инвалидов (кнопкой вызова, поручнем, подъемником и др. оборудованием) Оборудовать спальные места для инвалидов (не менее 5% от общего числа мест), ближайшие к эвакуационному выходу Обеспечить свободное пространство в спальном помещении для инвалида-колясочника у кровати диаметром не менее 1,4 м Предусмотреть ширину прохода между кроватями не менее 1,2м	Текущий ремонт

	Медицинский кабинет	есть		№ 3	Ширина двери 0,8 м.	К,О,С	Предусмотреть ширину рабочей створки в свету 0,9 м.	Капитальный ремонт
					Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами и вызова пациента	С,У	Входы в кабинеты оборудовать световыми сигнализаторами и вызова пациента	Текущий ремонт
					Отсутствует специализированное оборудование для обслуживания детей с ОВЗ	К,О,Г	Предусмотреть возможность оснащения кабинетов системой усиления звука (переносной индукционной петлей), специализированным столом и стулом с подлокотниками для инвалидов-опорников. (согласно приказу Минобрнауки от 17.10.2013 №1155, от 05.04.2017 № 301).	Текущий ремонт
					Высота кушетки 0,52 м.	К,О	Предусмотреть кушетку с регулятором высоты, либо дополнительным приспособлением для удобства размещения пациента.	Текущий ремонт

							Оборудовать не менее 1 кушетки с опорами для самоподнимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями.	
					Отсутствуют разворотные площадки	О,К	Предусмотреть расстановку мебели и медицинского оборудования с учетом разворотных площадок, диаметром не менее 1,4м. и проходов к оборудованию 1.2 м (0,9.)	Текущий ремонт
4 · 2	Зальная форма обслуживания	есть						
	Музыкальный зал			№4	Ширина дверного проема 0,80м в свету	К,О,С	Предусмотреть ширину створки двери в свету 0,9м., При необходимости держать распашные двери открытыми.	Текущий ремонт
					. Высота порога 0.03м	К,О,С,	Установить перекатные пандусы на дверных порогах, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м	Текущий ремонт
					Не предусмотрена аудиовизуальная система информирования	К,О,С,Г	Рекомендуется предусмотреть аудиовизуаль	Текущий ремонт

							ную систему информирования в доступной для детей форме. Определить место для сурдопереводчика. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающими полосами	
					Не предусмотрена система усиления звука	Г	Предусмотреть переносную индукционную петлю. Использовать имеющееся оборудование (проектор) дублирования звуковой информации	Текущий ремонт
					Отсутствует зона безопасности вокруг оборудования	К.О.С	Предусмотреть зону безопасности вокруг тренажеров. Контрастно выделить выступающие рабочие элементы тренажеров относительно окружающей среды (ручки, педали, полотно беговых дорожек)	Текущий ремонт
					Не оборудованы и не обозначены знаком места для инвалидов	О,С	Оборудовать и обозначить специальным знаком места для инвалидов – с опорой для спины и подлокотниками. Предусмотреть место для	Текущий ремонт

							сурдопереводчика с локальным освещением	
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
	<i>Раздевалки в группах</i>	есть		№6	Ширина дверного проема 0,80-0,82м в свету	К,О,С	Предусмотреть ширину дверных проемов не менее 0,9м в свету	Текущий ремонт
					Не предусмотрены шкафы для инвалидов	К,О,С,Г	Предусмотреть индивидуальные шкафы (не менее двух) высотой не более 1,7м в т.ч. для хранения костылей и протезов, а для инвалида-колясочника с краю раздевалки предусмотреть разворотную площадку d =1,4 м и скамью длиной не менее 3м, шириной не менее 0,7м 0,7м и высотой от пола не более 0,5 м. Вокруг скамью должно быть обеспечено свободное пространство для подъезда кресла-коляски. При невозможности устройства островной скамьи	Текущий ремонт

							следует предусматривать вдоль одной из стен установку скамьи размером не менее 0,6х2,5 м. Размер прохода между скамьями в общих раздевалках должен составлять не менее 1,2 м. Высота крючков для размещения одежды, костылей и др. приспособлений должна быть не более 1,1м.	
					Отсутствует символ доступности	К,О,С,Г,У	Установить символ доступности	Текущий ремонт
					Нумерация шкафов не выполнена рельефным шрифтом	С	Нумерация шкафов в раздевалках должна быть выполнена рельефным шрифтом	Текущий ремонт
					Не закреплено напольное покрытие	К,О,С	Закрепить напольное покрытие	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть		№ 15	Отсутствуют тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы направления движения	К,О,С,Г,У	Установить тактильные указатели и светонакопительные пиктограммы по ходу перемещения по маршруту	Текущий ремонт

							обслуживания детей.	
4 · 5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет			–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет						

II Заключение по зоне:

29

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29 от «04» сентября 2018г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	------------------	----------------------------------	------------------------------

элемента	ест ь/ нет	№ на пл ане	№ фо то	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

31

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29 от «04» сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

32

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29 от «04» сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 9 общеразвивающего вида ; 301720 Тульская область, г. Кимовск, ул. Белинского 35
(Наименование объекта, адрес)

№	Наименование	Наличие	Выявленные нарушения	Работы по адаптации
---	--------------	---------	----------------------	---------------------

п / п	функционально - планировочного элемента	элемента			и замечания		объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	есть		№7	Ширина дверного проема – 0,76м	К,О,С,	Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9м в свету	Капитальный ремонт
					Высота порогов до 0,030 м	К.О.С	Пороги дверных проемов оборудовать перекатными или рулонными пандусами Предусмотреть высоту порогов дверных проемов не более 0,014м.	Текущий ремонт
					Отсутствуют знаки доступности и мнемосхема санузла		Установить знаки доступности и мнемосхему санузла	Текущий ремонт
					Не оборудованы доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН. Отсутствует оборудование для инвалидов	К,О,С	Оборудовать доступные кабины для инвалидов и МГН в туалетных комнатах (не менее 5%) размерами 1,8х2,2 м. Предусмотреть место для хранения коляски	Текущий ремонт

						шириной 0,8 м. Оборудовать рядом с унитазом пристенные и откидной поручни, крючки для костылей		
					Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации(кнопкой вызова персонала)	К,О,С Г	Установить кнопку вызова персонала со шнурком на высоте 0,85м- 1,1 м	Текущий ремонт
					Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Г	Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки	Текущий ремонт
					Не оборудована раковина для инвалидов	К,О,С	Оборудовать раковину для инвалидов с опорным, поворотным зеркалом. Предусмотреть краны сенсорного либо нажимного действия.	Текущий ремонт

					Высота ножных ванн 0,5м Ножные ванны не оборудованы трапом	К,О,С	Рекомендуется заменить ножные ванны трапом с высотой бортов 0.02м	Теку щий ремонт
5 · 2	Душевая/ ванная комната	нет						
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: В расчетном числе кабин общих уборных доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной в каждом блоке уборных.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 29 от «04»сентября 2018 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад № 9 общеразвивающего вида; 301720 Тульская область, г. Кимовск, ул. Белинского 35
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует информационный тактильный уличный	К,О,С,Г,У	Установить информационный	Текущий ремонт

					стенд		тактильный уличный стенд	
					Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и названием конечной цели (места получения услуги)	К,О,С,Г,У	Предусмотреть оборудование помещения визуальным и средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги	Текущий ремонт
					Отсутствуют информирующие указатели к центральному входу на объект и к доступным входам в группы	К,О,С	Установить информирующие указатели по пути движения к доступным входам на объект.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			Системы средств информации об опасности на объекте не предусматривает акустическую систему информации	С,	Установить систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте (радиоинформаторы)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели перед лестницами.	С, У	Обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0.5-0.6м на расстоянии	Текущий ремонт

							о.3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени либо выделить цветом.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016					

38

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона 6 «Системы информации на объекте»	ВНД			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Имеющееся телекоммуникативное оборудование рекомендуется использовать для дублирования звуковой информации в игровом, образовательном и информационном процессах.

первый этаж



второй этаж



